

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**(SKATĪT „DARBA APJOMU SARAKSTS”un "DARBA APJOMS SANTEHNIKA  
SARAKSTS" )**

1.Tehniskajās specifikācijās norādītos izmērus un apjomus iespējams pārbaudīt (pārmērīt) Nolikumā norādītās vietu apskates laikā. Darbu izpildes laikā pretenzijas pret norādītajiem izmēriem un apjomiem Pasūtītājs nepieņems.

Komisijas priekšsēdētājs

Ingemars Harmsens

N. p.k.	Darbu apjomu saraksts	Mēra vienība	Dauzums
	<b>Koridors (145 kab.)</b>		
1	Grīdas remonts	m2	18,00
	grunts	l	3,00
	remonta materiāls	m2	12,00
2	Sienas tīrīšana, gruntēšana, špaktelešana un krāsošana	m2	65,00
	grunts	l	15,00
	špaktelis	kg	250,00
	krāsa	l	25,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
3	Durvju demontāža un montāža*	kompl	4,00
4	Durvju aiņu apdare*	kompl	4,00
5	Iekārto griestu montāža	m2	18,00
6	Elektromontāžas darbi (kabeļi, 5gab LED apgaismesķermeņi, 2 gab rozetes un slēdži)	kompl	1,00
7	Elektrosadales apsaiste	kompl	1,00
8	Būvgružu savākšana	kompl	1,00
	<b>Invalīdu tualete* (143 kab.)</b>		
1	Durvju ailes aizdare	kompl	1,00
2	PVC logu montāža	kompl	1,00
3	Palodzes montāža	m	2,00
4	Logu aiņu apdare	kompl	1,00
5	Grīdas izlīdzināšana	m2	4,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	4,00
6	Grīdas flīzes seguma ieklāšana	m2	4,00
	grunts	l	1,00
	flīžu līme	kg	20,00
	grīdas flīzes	m2	5,00
	šuvju masa	kg	5,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
7	Sienas izlīdzināšana	m2	20,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	20,00
8	Sienas flīzēšana	m2	20,00
	grunts	l	3,00
	flīžu līme	kg	120,00
	sienas flīzes	m2	22,00
	šuvju masa	kg	10,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
9	Iekārto griestu montāža	m2	4,00
10	Ventilācijas montāža	kompl	1,00
11	Elektromontāžas darbi (kabeļi, 2gab LED apgaismesķermeņi, 2 gab rozetes un slēdži)	kompl	1,00
12	Būvgružu savākšana	kompl	1,00
	<b>Sāls telpa (1/2 144 kab.)</b>		
1	Logu demontāža un aizmūrēšana	m3	1,00
	AEROC bloki 300	m3	1,00
	mūrjava	m3	0,10
2	Starpsienas mūrēšana	m3	2,50
	AEROC bloki 200	m3	2,50

	mūrjava	m3	0,20
3	Durvju demontāža un montāža**	kompl	1,00
4	Durvju aiļu apdare**	kompl	1,00
5	palīgmateriāli	kompl	1,00
<b>Telpa Nr 144</b>			
1	Ārdurvju montāža	kompl	1,00
2	Ārdurvju aiļu apdare	kompl	1,00
3	PVC logu montāža	kompl	1,00
4	Palodzes montāža	m	2,00
5	Logu aiļu apdare	kompl	1,00
6	Invalīdu pandusa izbūve	kompl	1,00
7	Grīdas izlīdzināšana	m2	18,00
	grunts	l	3,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	18,00
8	Grīdas linoleja seguma ieklāšana	m2	18,00
	grunts	l	3,00
	līme	kg	25,00
	linolejs	m2	18,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
9	Sienu apdare ar reģipsi	m2	20,00
	metāla karkass	m2	20,00
	reģipsis	m2	22,00
10	Sienas izlīdzināšana	m2	28,00
	grunts	l	3,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	28,00
11	Sienas gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana	m2	48,00
	grunts	l	8,00
	špaktelis	kg	170,00
	krāsa	l	15,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
12	Iekārto griestu montāža	m2	18,00
13	Elektromontāžas darbi ( kabeļi, 4gabLED apgaismas ķermeņi, 3 gab rozetes un slēdži)	kompl	1,00
14	Būvgružu savākšana	kompl	1,00
<b>Telpa Nr 146 Vanna</b>			
1	Grīdas demontāža	m2	18,00
2	Grīdas izlīdzināšana	m2	18,00
3	Grīdas siltināšana	m2	18,00
	putupolistirols b=50mm	m2	19,00
	plēve	m2	20,00
	armatūras siets	m2	20,00
4	Grīdas betonēšana	m2	18,00
	betons b=70mm	m3	1,50
	palīgmateriāli	kompl	1,00
5	Starpsienas montāža	m2	10,00
6	PVC logu montāža	kompl	1,00
7	Palodzes montāža	m	2,00
8	Logu aiļu apdare	kompl	1,00
9	Grīdas flīzes seguma ieklāšana	m2	18,00
	grunts	l	3,00
	flīžu līme	kg	125,00
	grīdas flīzes	m2	20,00
	šuvju masa	kg	8,00

	palīgmateriāli	kompl	1,00
10	Sienas izlīdzināšana	m2	48,00
	grunts	l	5,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	48,00
11	Sienas flīzēšana	m2	45,00
	grunts	l	10,00
	flīžu līme	kg	250,00
	sienas flīzes	m2	48,00
	šuvju masa	kg	20,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
12	Griestu apdare ar reģipsi	m2	18,00
	metāla karkass	m2	18,00
	mitrumizturīgais reģipsis	m2	20,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
13	Griestu gruntēšana, špaktelešana un krāsošana	m2	18,00
	grunts	l	3,00
	špaktelis	kg	55,00
	krāsa	l	10,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
14	Durvju demontāža un montāža**	kompl	3,00
15	Durvju aiļu apdare**	kompl	3,00
16	Ventilācijas montāža	kompl	1,00
17	Elektromontāžas darbi ( kabeļi, 4gab LED apgaismes ķermeņi, 3 gab rozetes un slēdži), burbuļvannas pieslēgums saskaņot ar pasūtītāju	kompl	1,00
18	Elektriskās siltās grīdas izbūve	kompl	1,00
19	Būvgružu savākšana	kompl	1,00
<b>Telpa Nr 147</b>			
1	Durvju ailes aizdare	kompl	1,00
2	Grīdas demontāža	m2	13,00
3	Grīdas izlīdzināšana	m2	13,00
4	Grīdas siltināšana	m2	13,00
	putupolistirols b=50mm	m2	14,00
	plēve	m2	15,00
	armatūras siets	m2	15,00
5	Grīdas betonēšana	m2	13,00
	betons b=70mm	m3	1,20
	palīgmateriāli	kompl	1,00
6	PVC logu montāža	kompl	1,00
7	Palodzes montāža	m	2,00
8	Logu aiļu apdare	kompl	1,00
9	Grīdas flīzes seguma ieklāšana	m2	13,00
	grunts	l	3,00
	flīžu līme	kg	130,00
	grīdas flīzes	m2	15,00
	šuvju masa	kg	8,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
10	Sienas izlīdzināšana	m2	45,00
	grunts	l	5,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	45,00
11	Sienas flīzēšana	m2	45,00
	grunts	l	10,00

	flīžu līme	kg	250,00
	sienas flīzes	m2	48,00
	šuvju masa	kg	20,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
12	Griestu apdare ar reģipsi	m2	13,00
	metāla karkass	m2	13,00
	mitrumizturīgaisreģipsis	m2	16,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
13	Griestu gruntēšana,špaktelēšana un krāsošana	m2	13,00
	grunts	l	3,00
	špaktelis	kg	55,00
	krāsa	l	10,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
14	Durvju demontāža un montāža	kompl	2,00
15	Durvju aiļu apdare	kompl	2,00
17	Elektromontāžas darbi ( kabeļi, 4gab LED apgaismes ķermeņi, 3 gab rozetes un slēdži)	kompl	1,00
18	Būvgružu savākšana	kompl	1,00
	<b>Dušas telpa* (148 kab.)</b>		
1	Grīdas izlīdzināšana	m2	3,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	3,00
2	Grīdas flīzes seguma ieklāšana	m2	3,00
	grunts	l	1,00
	flīžu līme	kg	20,00
	grīdas flīzes	m2	5,00
	šuvju masa	kg	5,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
3	Sienas izlīdzināšana	m2	18,00
	izlīdzinošais materiāls	m2	18,00
4	Sienas flīzēšana	m2	18,00
	grunts	l	3,00
	flīžu līme	kg	120,00
	sienas flīzes	m2	20,00
	šuvju masa	kg	10,00
	palīgmateriāli	kompl	1,00
5	Iekārto griestu montāža	m2	3,00
6	Ventilācijas montāža	kompl	1,00
7	Elektromontāžas darbi ( kabeļi, 2 gab LED apgaismes ķermeņi, 1 gabslēdzis)	kompl	1,00
8	Būvgružu savākšana	kompl	1,00

\*Tualete un dušas telpu cilvēkiem ar invaliditāti aprīkot saskaņā ar Latvijas Valsts standartiem

\*\* Durvju ailes minimālam brīvajam platumam jābūt 900 mm.

Nr.p.k.	Darba apjoms santehnika saraksts ( 143,144,145,146,147,148,149 kab.)	Mērvienība	Daudzums
	2		
1	PPR caurule šķiedru DN25	m	24
2	PPR caurule šķiedru DN20	m	50
3	PPR veidgabali	kompl.	1
4	Sanflex izolācija b=13mm, DN25	m	24
5	Sanflex izolācija b=13mm, DN20	m	50
6	PVC kanalizācijas caurule DN110	m	10
7	PVC kanalizācijas caurule DN50	m	21
8	PVC kanalizācijas veidgabali	kompl.	1
9	Traps HL horizontāls	gab.	2
10	Traps kanāls Wave L=1185mm H=92mm	kompl.	2
11	Pieslēgums pie esošā tērauda ūdens stāvvada	vieta	5
12	Pieslēgums pie esošā ķēķa kanalizācijas stāvvada	vieta	3
13	Grīdas kalšana caurulēm, aizdare	m	20
14	Dekoratīvais ventilis 1/2"	gab.	5
15	Lokanais pievads 40cm 1/2"	gab.	4
16	Keramikas izlietne 50cm JIKA LYRA PLUS-50 vai analogs ar stiprinājumiem, sifonu invalidu tualeti un 147 kab.	gab.	2
17	*Sēdpods JIKA LYRA PLUS vai analogs, ar stiprinājumu un pievienojumu kanalizācijai	gab.	1
18	Keramikas izlietnes maisītājs RUBINETA P-16 Star vai analogs	gab.	2
20	*Sienas dušas termostata maisītājs komplektā ar statīvu, dušas šļūteni, dušas klausuli	kompl.	1
21	Sienas lūka	gab.	2
22	Tērauda radiators Vogel&Nootvai analogs 11x500x400	gab.	2
23	Termostata ventilis ar zemu pretestību 1/2" taisns HERZ	gab.	2
24	Atpakaļgaitas ventilis ar zemu pretestību 1/2" taisns HERZ	gab.	2
25	Termostata galva "MINI" Herz	gab.	2
26	Pieslēgums pie apkures stāvvadiem	vieta	4
27	Augstas un siltas ūdens pieslēgums vannai saskaņot ar pasūtītāju	kompl.	1
28	Augstas un siltas ūdens pieslēgums Šarko dušai saskaņot ar pasūtītāju	kompl.	1
29	Augstas un siltas ūdens pieslēgums cirkulārai dušai saskaņot ar pasūtītāju	kompl.	1
30	Palīgmateriāli	kompl.	1

\*Tualeti un dušas telpu cilvēkiem ar invaliditāti aprīkot saskaņā ar Latvijas Valsts standartiem